

(福) 照徳の里 (石坂川拠点) 非常用発電設備導入事業

設計図書

(積算金額)

社会福祉法人 照徳の里

特別養護老人ホーム ビハーラまどか



内訳明細書

No.	項目・仕様	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
1	ガス発電機・発電機付帯工事	1.00	式			明細書①
2	幹線設備工事	1.00	式			明細書②
3	電気設備工事	1.00	式			明細書③
	小計					
4	経費	1.00	式			
	合計					
	消費税相当額					
				合計		







内訳明細書②

No.	項目	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
2 幹線設備工事						
①	電線 IV 14mm <sup>2</sup>	15.00	m			
②	ケーブル 600V CV 2-2C	80.00	m			
③	ケーブル 600V CV 8-3C	214.00	m			
④	ケーブル 600V CV-T 38	107.00	m			
⑤	電線管 C 39mm	10.00	m			
⑥	電線管 C 51mm	10.00	台			
⑦	電線管 付属品	1.00	式			
⑧	ブリアチューブ コネクタ付 #50	2.00	組			
⑨	ブリアチューブ コネクタ付 #63	2.00	組			
⑩	ブレスボックス 300*300*200WPSUS	1.00	個			
⑪	接地材料 D種	1.00	力所			
⑫	接地標示板	1.00	枚			
⑬	ボンド材料	1.00	式			
⑭	ケーブル支持金物	1.00	式			
⑮	配管支持金物	1.00	式			
⑯	シールリング材	1.00	式			
⑰	雑材消耗品	1.00	式			
	材料 小計					
⑱	労務費 電工 3人、4日	1.00	式			
⑲	養生費	1.00	式			
⑳	既設調査費	1.00	式			
				合計		





内訳明細書③

No.	項目	数量	単位	単価 (円)	金額 (円)	備考
3	電気設備工事					
①	電線 IV 5.5mm <sup>2</sup>	65.00	m			
②	ケーブル VVF 2.0-3C	120.00	m			
③	電灯盤	4.00	面			
④	動力盤	1.00	面			
⑤	ケーブル 600V CV 8-3C	260.00	m			
⑥	ケーブル 600V CV-T 22	65.00	m			
⑦	電線管 E 31mm	10.00	m			
⑧	電線管 E 39mm	10.00	m			
⑨	ケーブル支持金物	1.00	式			
⑩	盤取付金具	1.00	式			
⑪	雑材消耗品	1.00	式			
	材料 小計					
⑬	労務費 (電工) 電工 4人、4日	1.00	式			
	小計					
					合計	

